

# 采购人需求

项目名称：安徽省核工业勘查技术总院核工大厦外墙真石漆维修工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	预估 作业量	备注
1	旧涂层铲除处理	切割、清理现场建筑垃圾。	m²	180	
2	墙面浮尘清理	清除墙面浮尘，基层无残留疏松颗粒。	m²	180	
3	垃圾清运	堆放至指定地点并及时外运。	m²	180	
4	涂刷墙固（混凝土界面处理剂）	涂层应完整覆盖基层，色泽一致。	m²	180	
5	裂缝及缺陷修补	挂网格布，用聚合物砂浆修补结构性裂缝、孔洞。	m²	100	
6	外墙耐水腻子批刮	批刮两遍外墙专用腻子（一粗一细），整体打磨平整。	m²	180	
7	抗碱封闭底漆	辊涂/喷涂 1-2 遍，均匀无漏涂。	m²	180	
8	真石漆中层	喷涂两遍，颜色均匀，质感一致。	m²	180	
9	水性罩面清漆	辊涂/喷涂 2 遍。	m²	180	
10	施工脚手架	搭设、租赁、移动、拆卸。	平方米	100	
11	成品保护	门窗、玻璃、管线、绿化等遮盖保护。	项	1	